

BÂTIMENTS D'INGÉNÉRIE

**Conçu pour les
entreprises d'ici.**

888-427-6647

Séries DB / S100

BATIMENTSMEGADOME.COM



BÂTIMENTS

MegaDome

PAR HARNOIS





BÂTIR LA CONFIANCE.

Nous mettons tout en œuvre pour nos clients, en bâtissant des relations fondées sur la confiance et l'intégrité. En tant qu'entreprise familiale, nous apportons une touche personnelle à chaque projet que nous entreprenons.

Notre engagement envers des valeurs centrées sur les personnes se reflète dans la manière dont nous traitons notre équipe, nos partenaires et nos clients. C'est cette approche qui alimente notre succès.

AÉROPORTS

ENTREPOSAGE
D'ÉQUIPEMENTS

COMPOSTAGE

ÉNERGIE ET PÉTROLE

EXPLOITATION MINIÈRE

DÉCHETS ET RECYCLAGE

MANUFACTURIER

PORTS ET MARINAS

ENTREPOSAGE DE VRAC



BELLEMARE

SITE DE TROIS-RIVIÈRES

Tous nos bâtiments sont de conception d'ingénierie respectant le code du bâtiment canadien 2020.

Caractéristiques standards :

Choix d'acier pour l'arche selon l'utilisation :

Nous utilisons les niveaux de galvanisation les plus adaptés et performants disponibles sur le marché, assurant une protection optimale contre la corrosion.

Acier de la patte : Galvanisé à chaud

Membrane standard / elite :

12oz / 13.75oz

Options : Ignifuge

Arche : Double de 16" à 58"

Quincaillerie : Galvanisé à chaud



Modèles :

DB

LARGEURS : 33' ou 40'

HAUTEURS : HP ou XP

ROND

DB

LARGEURS : 50', 60', 70' et 80'

HAUTEURS : HP ou XP

GOTHIQUE

DB

LARGEURS : 60', 70', 80' et 90'

HAUTEURS : HP, XP, XXP

GOTHIQUE

DB

LARGEUR : 100'

HAUTEUR : XP

GOTHIQUE


S100

LARGEURS : 100', 125', 140' et 160'

HAUTEUR : S100

GOTHIQUE

TABLEAU DES DÉGAGEMENTS

HP-HD		33'	40'	XP-HD			33'	40'	
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE	16"	16"				16"	16"	
	DÉGAGEMENT CENTRE	15'3"	16'3"				21'9"	22'9"	
	DÉGAGEMENT (2')	7'5"	7'5"				13'11"	13'11"	
	DÉGAGEMENT (4')	9'10"	9'10"				16'4"	16'4"	
HP-HD		33'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE			24"	24"	24"	24"		
	DÉGAGEMENT CENTRE			20'9"	22'4"	24'0"	25'7"		
	DÉGAGEMENT (2')			7'2"	7'2"	7'2"	7'2"		
	DÉGAGEMENT (4')			9'10"	9'10"	9'10"	9'10"		
HP-HHD		33'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE				30"	30"	30"	30"	
	DÉGAGEMENT CENTRE				21'9"	23'5"	25'0"	26'8"	
	DÉGAGEMENT (2')				6'1"	6'1"	6'1"	6'1"	
	DÉGAGEMENT (4')				9'3"	9'3"	9'3"	9'3"	
XP-HD		33'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE			24"	24"	24"	24"		
	DÉGAGEMENT CENTRE			25'9"	27'5"	29'0"	30'8"		
	DÉGAGEMENT (2')			12'7"	12'7"	12'7"	12'7"		
	DÉGAGEMENT (4')			15'3"	15'3"	15'3"	15'3"		
XP-HHD		33'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE				30"	30"	30"	30"	30"
	DÉGAGEMENT CENTRE				26'9"	28'5"	30'0"	31'8"	36'0"
	DÉGAGEMENT (2')				11'9"	11'9"	11'9"	11'9"	11'9"
	DÉGAGEMENT (4')				14'8"	14'8"	14'8"	14'8"	14'8"
XXP-HHD		33'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE				30"	30"	30"	30"	
	DÉGAGEMENT CENTRE				32'9"	34'5"	36'0"	37'8"	
	DÉGAGEMENT (2')				17'1"	17'1"	17'1"	17'1"	
	DÉGAGEMENT (4')				20'3"	20'3"	20'3"	20'3"	
S100				100'	125'	140'	140'	160'	160'
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE			33"	33"	33"	58"	33"	58"
	DÉGAGEMENT CENTRE			46'11"	50'	51'8"	51'3"	53'1"	52'5"
	DÉGAGEMENT (5')			14'5"	14'5"	14'5"	9'	14'5"	9'
	DÉGAGEMENT (10')			20'10"	20'10"	20'10"	18'	20'10"	18'

GARANTIE

Les structures en acier utilisées pour les MegaDome portent une garantie limitée de 10 ans pour l'acier prégalvanisé et de 15 ans pour l'acier galvanisé à chaud par trempage après soudure. La garantie s'applique à l'acheteur original, contre tout défaut de matériel relatif aux spécifications originales (type d'acier, épaisseur de galvanisation, etc.) de même qu'aux défauts de fabrication. Cette garantie est aussi limitée aux produits fabriqués par Harnois et doit être interprétée dans le contexte de la durée de vie anticipée de la structure, lorsqu'utilisée pour son usage original et entretenue selon les recommandations du fabricant.

10 ANS

STRUCTURE PRÉGALVANISÉE
GARANTIE 15 ANS POUR L'ACIER
GALVANISÉ À CHAUD

15 ANS

MEMBRANE
GARANTIE 20 ANS POUR LA
MEMBRANE ÉLITE

Fondations :

Blocs de
béton

Dalle de
béton

Poutre de
béton sur sol

Flottante
continue

Profonde
continue

Piliers ronds
en béton

Longrine de
béton

Options :

PERSONNALISER VOTRE MEGADOME AVEC NOTRE VASTE GAMME D'OPTIONS.

MEMBRANE POWERSHIELD®



STANDARD
(16% TRANSMISSION LUMIÈRE)



BANDE DE COULEUR



IGNIFUGE

EXTRÉMITÉS



OUVERTES



PARTIELLES



FERMÉES



EN TÔLE

PORTES



PIÉTONNE



GARAGE



GARAGE MULTIPLE



LATÉRALE



PLATEFORME DE
CHARGEMENT


VENTILATION NATURELLE



AÉRATEURS DE TOIT




EXTRÉMITÉS AVEC VOLETS



VENTILATION TOP VENT



VENTILATEURS



VENTILATION SKYVENT

AUTRE



DÉFLECTEURS À NEIGE




JONCTION À UN
BÂTIMENT EXISTANT




AGRANDISSEMENT



AFFICHAGE



ISOLATION



CHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGE



BATIMENTSMEGADOME.COM