

BÂTIMENTS D'INGÉNIERIE

Caractéristiques standards :

Choix d'acier pour l'arche selon l'utilisation :

Nous utilisons les niveaux de galvanisation les plus adaptés et performants disponibles sur le marché, assurant une protection optimale contre la corrosion.

Acier de la patte : [Galvanisé à chaud](#)

Arche : Double de 16" à 58"

Quincaillerie : [Galvanisé à chaud](#)

Membrane standard / elite : [12oz](#) / [13.75oz](#)

Options : [Ignifuge](#) [Bande de couleur](#)



TOUS NOS BÂTIMENTS SONT DE CONCEPTION D'INGÉNIERIE RESPECTANT LE CODE DU BÂTIMENT.

AÉROPORTS

ENTREPOSAGE
D'ÉQUIPEMENTS

COMPOSTAGE

ÉNERGIE ET PÉTROLE

EXPLOITATION MINIÈRE

DÉCHETS ET RECYCLAGE

MANUFACTURIER

PORTS ET MARINAS

ENTREPOSAGE DE VRAC

FONDACTIONS

- Blocs de béton
- Dalle de béton
- Poutre de béton sur sol
- Flottante continue
- Profonde continue
- Piliers ronds en béton
- Longrine de béton

PORTES

- Piétonne
- Garage
- Garage multiple
- Latérale
- Plateforme de chargement

EXTRÉMITÉS

- Ouvertes
- Partielles
- Fermées
- En tôle

VENTILATION NATURELLE

- Extrémités avec volets (motorisés ou non)
- Aérateurs de toit








VENTILATION HAUTE PERFORMANCE

- Skyvent
- Topvent
- Ventilateur

AUTRES OPTIONS

- Déflecteurs à neige
- Jonction à un bâtiment existant
- Agrandissement
- Affichage
- Isolation
- Chauffage et éclairage
- Ouverture de côté

Tableau des dégagements

HP-HD		33'	40'	XP-HD				33'	40'
	ÉPAISSEUR DE L' ARCHE	16"						16"	
	DÉGAGEMENT AU CENTRE	15'3"	16'3"					21'9"	22'9"
	DÉGAGEMENT (2')	7'5"						13'11"	
	DÉGAGEMENT (4')	9'10"						16'4"	
HP-HD		33'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'
	ÉPAISSEUR DE L' ARCHE			24"					
	DÉGAGEMENT AU CENTRE			20'9"	22'4"	24'0"	25'7"		
	DÉGAGEMENT (2')			7'2"					
	DÉGAGEMENT (4')			9'10"					
HP-HHD		33'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'
	ÉPAISSEUR DE L' ARCHE			30"					
	DÉGAGEMENT AU CENTRE				21'9"	23'5"	25'0"	26'8"	
	DÉGAGEMENT (2')			6'1"					
	DÉGAGEMENT (4')			9'3"					
XP-HD		33'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'
	ÉPAISSEUR DE L' ARCHE			24"					
	DÉGAGEMENT AU CENTRE			25'9"	27'5"	29'0"	30'8"		
	DÉGAGEMENT (2')			12'7"					
	DÉGAGEMENT (4')			15'3"					
XP-HHD		33'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'
	ÉPAISSEUR DE L' ARCHE			30"					
	DÉGAGEMENT AU CENTRE				26'9"	28'5"	30'0"	31'8"	36'0"
	DÉGAGEMENT (2')			11'9"					
	DÉGAGEMENT (4')			14'8"					
XXP-HHD		33'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'
	ÉPAISSEUR DE L' ARCHE			30"					
	DÉGAGEMENT AU CENTRE				32'9"	34'5"	36'0"	37'8"	
	DÉGAGEMENT (2')			17'1"					
	DÉGAGEMENT (4')			20'3"					
S100				100'	125'	140'	160'	140'	160'
	ÉPAISSEUR DE L' ARCHE			33"				58"	
	DÉGAGEMENT AU CENTRE			46'11"	50'	51'8"	53'1"	51'3"	52'5"
	DÉGAGEMENT (5')			14'5"				9'	
	DÉGAGEMENT (10')			20'10"				18'	

GARANTIE

Les structures en acier utilisées pour les MegaDome portent une garantie limitée décroissante de 20 ans pour l'acier prégalvanisé et de 25 ans pour l'acier galvanisé à chaud par trempage après soudure. La garantie s'applique à l'acheteur original, contre tout défaut de matériel relatif aux spécifications originales (type d'acier, épaisseur de galvanisation, etc.) de même qu'aux défauts de fabrication. Cette garantie est aussi limitée aux produits fabriqués par Harnois et doit être interprétée dans le contexte de la durée de vie anticipée de la structure, lorsqu'utilisée pour son usage original et entretenue selon les recommandations du fabricant.

20 ANS

STRUCTURE PRÉGALVANISÉE
GARANTIE 20 ANS POUR L'ACIER
GALVANISÉ À CHAUD

20 ANS

MEMBRANE STANDARD
GARANTIE 25 ANS POUR LA
MEMBRANE ELITE

450 756-1041
888-427-6647

megadome@harnois.com